RÉFÉRENCE

Rails d'énergie

NESTEC SA

Ouvrage :	Bâtiment Nestlé – Pose de rail d'énergie
Localisation :	Bussigny
Canton :	VD
Pays :	Suisse
Début du projet :	10 2015
Année d'achèvement :	06 2016
Coût des installations :	175'026.60

PROJET

Pose de plusieurs liaison de rails d'énergie jusqu'à 5000A servant à la distribution de l'énergie pour l'ensemble des serveurs du datacenter.

SOLUTION

- Etude de la phase d'exécution pour l'implantation des rails
- Coordination avec les autres corps de métier
- Pose et raccordement des rails entres les divers équipements
- Contrôle, test et mise en service des lignes
  Contrôle selon OIBT (sp. Mesures d'isolement) et protocoles.

INTERVENANTS

Maître d'ouvrage:	Siemens Schweiz AG
Personne de contact:	Gernold Heyer / 058 558 51 43

SPECIALITÉS

- Développement d'une technique de travail permettant
  de soulever des charges lourdes en milieu confiné afin
  de minimiser l'effort physique de nos collaborateurs.
- Application d'une méthodologie de contrôle nous Permettant d'exclure l'oubli de serrage d'une éclisse.
- Intervention dans des lieux sous exploitation.

Dexa SA – Avenue de Provence 27 – CP 24 / 1000 Lausanne 20
T. +41 21 617 34 34 / F. +41 21 617 34 37
www.dexa-sa.ch